1 | Am Hasenwinkel
- 490 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- Neubau Wegedurchlass (2 x 12 m Betonrohrleitung DN 800)

26.200 €

2 | Friesenhof
- 320 m Grabenneubau, T = 1,5 m

9.100 €

3 | Mühlenweg
- 340 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- 195 m Dränleitung DN 100

21.900 €

4 | Bahnhofstr. / Birkenhain
- 7.100 m² Holzung und Rodung in Graben- und Leitungstrassen
- 1.785 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- 60 m Betonrohrleitung DN 1000
- Neubau Wegedurchlass (2 x 12 m Betonrohrleitung DN 1000)
- 455 m Dränleitung DN 100
- 305 m Grundräumung

150.800 €

5 | Kiefernweg / Trassenmoor
- 620 m Dränleitung DN 100

29.900 €

5 | Kiefernweg / Trassenmoor
- 5.200 m² Holzung und Rodung in Graben- und Leitungstrassen
- 940 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- 355 m Grundräumung
- 160 m Betonrohrleitung DN 1000 einschl. 5 Schachtbauwerke
- Neubau Wegedurchlass (12 m Betonrohrleitung DN 1000)
- 12 m Durchörterung UBB-Trasse

156.500 €

4 | Bahnhofstr. / Birkenhain
- 1.320 m Dränleitung DN 100
- 15 m Durchörterung Bahnhofstr.

78.900 €

In diesem Bereich befinden sich GEB30-35

LEGENDE

Bestand

- Gemeindegrenze
- Gewässer 2. Ordnung (gemäß WRRL)
- Sonstiger Graben
- Ehemaliger Graben
- Regenentwässerung (Straße)
- Fließrichtung
- Rohrdurchlass
- Regenrückhaltebecken
- Regenwasserpumpwerk
- Schöpfwerk mit Bezeichnung
- Vernässungsfläche
- Versickerungsflächen
- 1,5 — Hydroisohypse mit Wert

Nachrichtlich

- 1.10 31.07.2011 — Messpunkt (Wasserstand Sommer 2011)
- WS -0.21 03.11.2011 — Wasserstand (Herbst 2011)
- GEB05 — Gebäudeeinmessung
- Fb 0,10 — Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Fußboden/Kellersohle)
- 0,14 — Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Geländehöhe)
- Grabensohle aus Bestandsunterlagen WBV

Planung

- Rohrleitung / Rohrdurchlass
- Entwässerungsgraben
- Grundräumung
- Dränleitung
- Dränleitung (modular)

Kurzbeschreibung Maßnahme für Förderantrag:

lfd. Nr. — Maßnahmenbezeichnung

6 | Niederstr. / Wiesenweg
- Neubau Wegedurchlass (12 m Betonrohrleitung DN 800)
- 80 m Grundräumung

7.400 €

Maßnahmenbeschreibung — Gesamtbaukosten (Brutto)

Kurzbeschreibung nachrangige Maßnahme:

lfd. Nr. — Maßnahmenbezeichnung

3 | Heideweg
- 65 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- 85 m grundhafter Ausbau Graben 45/3/076
- 270 m Dränleitung DN 100

19.700 €

Maßnahmenbeschreibung — Gesamtbaukosten (Brutto)

Index	Datum	Geändert	Art der Änderung	Geprüft

Amt Usedom-Nord

UmweltPlan GmbH Stralsund

Hauptsitz: Tribseer Damm 2 · 18437 Stralsund · Tel. 03831/6108-0 · Fax -49
Niederlassung: Speicherstraße 1b · 18273 Güstrow · Tel. 03843/4645-0 · Fax -29
info@umweltplan.de · www.umweltplan.de

Projekt

Untersuchung der Vorflutverhältnisse im Amtsbereich Usedom-Nord

Maßnahmenplan
Gemeinde Trassenheide

Unterlage - Nr.:
Blatt - Nr.: 3.3

Maßstab	Höhenbezug	Lagebezug
1 : 5.000	HN	ETRS 89
bearbeitet	12/2012	Kitzig
gezeichnet	12/2012	Kitzig
geprüft	12/2012	Ahlmeyer

Phase: Arbeitsstufe 2
Proj.-Nr.: 21504-01

P:\21504-00\Acad\LP2\Übersichtskarte.dwg, 3.3_TRH, 04.12.2012 18:46:45, 1:1